

## Hochwasserschutz Thurmündung, Etappe 1 und 2 Bodenverbesserungen Flaacherfeld



### Bodenverbesserungen Flaacherfeld

Im Rahmen des Thurauenprojekts fielen durch Hochwasser- und Naturschutzmassnahmen in mehreren Etappen total ca. 100'000 m<sup>3</sup> sandiges Boden- und Untergrundmaterial an. Dieses Material wurde im Bereich von Landwirtschaftsflächen im Flaacherfeld verwertet. Die Fruchtbarkeit der Böden dieser Aufwertungsflächen wird aufgrund eines hohen Grundwasserspiegels sowie Staunässe eingeschränkt. Durch das Aufbringen von 25-70 cm zusätzlichem Bodenmaterial konnte der Abstand zum Grundwasser erhöht und die Durchlässigkeit des Bodens verbessert werden.

### Leistungen

- Detailkartierung Boden
- Detailprojektierung Aufwertungsprojekte und Baueingabe
- Bodenkundliche Baubegleitung (BBB)
- Erfolgskontrolle im Rahmen der Folgebewirtschaftung
- Abnahme nach Folgebewirtschaftung

<b>Auftraggeber:</b>	AWEL Kanton Zürich, Abteilung Wasserbau
<b>Zeitraum:</b>	2008 - 2017
<b>Auftragssumme:</b>	auf Anfrage
<b>Gesamtbausumme:</b>	auf Anfrage